

Obec Horovce

Od: Obec Horovce <ou.horovce@stonline.sk>
Odoslané: 10. novembra 2020 15:28
Komu: 'Ján Maďar'; 'csm-stav@csm-stav.sk'
Predmet: RE: Dopyt

Dobrý deň,

Na základe Vašej cenovej ponuky zaslanej dňa 10.11.2020, si u Vás objednávame rekonštrukciu betónovej vodovodnej šachty a spevnenej plochy v areáli ZŠ Horovce.

Stavbu je potrebné zrealizovať do 20.11.2020.

S pozdravom



OBEC HOROVCE
Erik Timko
starosta obce Horovce
starosta@obehorovce.sk
0911 223 976

From: Ján Maďar [mailto:csm.stav@gmail.com]
Sent: Tuesday, November 10, 2020 10:26 AM
To: Obec Horovce <ou.horovce@stonline.sk>
Subject: Re: Dopyt

Dobrý deň,

na základe Vašej výzvy Vám zasielame cenovú ponuku.

ut 10. 11. 2020 o 9:14 Obec Horovce <ou.horovce@stonline.sk> napísal(a):

Dobrý deň,

Na základe miestnej obhliadky Vás týmto spôsobom žiadame o cenovú ponuku na rekonštrukciu betónovej vodovodnej šachty a spevnenej plochy v areáli ZŠ Horovce.

S pozdravom



OBEC HOROVCE
Erik Timko
starosta obce Horovce
starosta@obehorovce.sk
0911 223 976


--
S pozdravom

Ing. Ján Maďar
konateľ spoločnosti
0903 883 955

Kontakty firmy:

Daniela Christová - asistent konateľa, sekretariát
faktúry, objednávky, ponuky, príjem a výdaj materiálu (recyklácia)
056 /644 38 06 , 0911 162 310

Ing. Zuzana Bindasová- ekonóm
úhrada faktúr, účtovníctvo, zápočty
tel.: 0903 504 379



CSM- STAV s.r.o.
Močarianska 151
071 01 Michalovce
IČO: 36206016
IČ DPH: SK2020040561
e-mail: csm.stav@gmail.com

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|--|--------|--------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia betónovej vodovodnej šachty a spevnenej plochy v areáli ZŠ Horovce | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| Objednávateľ | Obec Horovce | Miesto | |
| Projektant | | IČO | IČ DPH |
| Zhotoviteľ | | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | | CPA |
| | | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|----|-------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | ##### | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 867,38 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 3089,81 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | | | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | | |
| Objednávateľ | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | | | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | | |
| Zhotoviteľ | | | | 24 DPH 20,00 % z 3 089,81 | | | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | | |
| | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | | | | | |
| | | | | 3707,77 | | | | | |
| | | | | E Prípochty a odpochty | | | | | |
| | | | | 26 Dodávky zadávateľa | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 27 Kľzavá doložka | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 28 Zvýhodnenie + - | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia betónovej vodovodnej šachty a spevnenej plochy v areáli ZŠ Horovce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Horovce

Zhotoviteľ: CSM- STAV s.r.o.

Miesto:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---------------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 3 089,81 | 63,146 |
| 1 | Zemné práce | | | | | 168,28 | 0,000 |
| ## | 122101101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m ³ | m ³ | 19,837 | 3,36 | 66,65 | 0,000 |
| ## | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m ³ | 19,837 | 1,00 | 19,84 | 0,000 |
| ## | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m ³ | 19,837 | 1,37 | 27,18 | 0,000 |
| ## | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m ³ | 39,675 | 0,42 | 16,66 | 0,000 |
| ## | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m ² | 86,250 | 0,44 | 37,95 | 0,000 |
| 5 | Komunikácie | | | | | 1 762,95 | 51,196 |
| ## | 564951111 | rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m ² | 86,250 | 4,17 | 359,66 | 24,145 |
| ## | 567124214 | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 140 mm | m ² | 86,250 | 16,27 | 1 403,29 | 27,051 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | 1 027,24 | 11,949 |
| ## | 916361112 | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 38,000 | 12,43 | 472,34 | 7,485 |
| ## | 592170002100 | Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm | ks | 26,500 | 5,23 | 138,60 | 1,272 |
| ## | 592170002200 | Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm | ks | 11,500 | 7,20 | 82,80 | 0,978 |
| ### | 918101112 | Oprava betónovej vodovodnej šachty | mpl et | 1,000 | 333,50 | 333,50 | 2,215 |
| 99 | Presun hmôt HSV | | | | | 131,34 | 0,000 |
| ### | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 63,146 | 2,08 | 131,34 | 0,000 |
| Celkom | | | | | | 3 089,81 | 63,146 |