

Zmluva o dielo č. 9/2018/CSM

uzatvorená podľa ustanovení §536 a nasled. Obchodného zákonníka
medzi

čl.1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca pre jednanie vo veciach
vo veciach zmluvných:
technických:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:
e-mail:

Obec Horovce

Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves
Erik Timko- starosta obce

Erik Timko- starosta obce
Erik Timko- starosta obce
00325198
2020738841
056/ 649 57 31

ocuhorovce@gmail.com, ouhorovce@stonline.sk

1.2 Dodávateľ:

Zastúpený:
Zástupca pre jednanie vo veciach
zmluvných a technických:
Bankové spojenie:
Č.úctu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel./fax:
Spoločnosť zapísaná: v OR OS v Košiciach, oddiel Sro, vložka č. 12409/V

CSM- STAV s.r.o.

Močarianska 151, 071 01 Michalovce
Ing. Ján Maďar- konateľ spoločnosti

Ing. Ján Maďar- konateľ spoločnosti
ČSOB a.s., pobočka Michalovce
113 599 363 / 7500
SK 54 7500 0000 0001 1359 9363
36206016
2020040561
SK2020040561
0903 883 955 , 056 / 644 38 06, 056 / 688 21 42

Preambula

Verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu zákazky tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov.

Čl.2. Predmet plnenia zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom:

„ Zberný dvor a stojisko v obci Horovce“

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo po riadnom dokončení bez zbytočného odkladu od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Čl.3. Termíny plnenia predmetu zmluvy

3.1 termín splnenia predmetu zmluvy podľa čl.2 je stanovený:

začatie výstavby: dňom odovzdania staveniska

dokončenie výstavby: do 120 dní od začatia stavby

3.2 Termín začiatku prác: odovzdaním staveniska t.j. do 10 dní od účinnosti zmluvy

3.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa.

Čl.4. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy

4.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl.2 v rozsahu oceneného výkazu výmer (vid' Príloha č. 1 tejto zmluvy Vyplnený výkaz výmer) je stanovená v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z.o cenách, v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna:

Spolu bez DPH: 113.989,65 €

DPH 20%: 22.797,93 €

Celkom cena diela s DPH: 136.787,58 €

Zmeniť cenu predmetu zmluvy o dielo bude možné až po vzájomnej dohode objednávateľa so zhotoviteľom uzatvorením dodatku ku kmeňovej zmluve.

Ocenenie zmeny ceny bude jednotkovými cenami uvedenými v zmluve. V prípade, že pre určitý druh práce nie je uvedená jednotková cena, táto bude stanovená v zmysle § 2 odst.3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov, ekonomicky oprávnenými nákladmi.

Čl.5. Platobné podmienky a fakturácia

5.1 Cenu zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe vystavených mesačných faktúr zhotoviteľom, ktorých prílohu bude tvoriť odsúhlasený súpis vykonaných prác medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Objednávateľ potvrdí vecnú správnosť faktúry do 5 dní od jej doručenia.

K faktúre bude doložený súpis prác potvrdený povereným zástupcom objednávateľa.

Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu.

Splatnosť faktúr sa stanovuje do 30 dní od doručenia faktúry.

5.2 Zhotoviteľ na práce nepožaduje preddavok.

5.3 Právo na predloženie konečnej faktúry vznikne zhotoviteľovi dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela resp. časti diela, zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

5.4 Zhotoviteľ považuje za preukázaný fakt o úhrade platby objednávateľom pripísanie príslušnej čiastky na účet zhotoviteľa.

5.5 Ak objednávateľ nezaplatí faktúru, na ktorú zhotoviteľovi vznikol nárok riadnym ukončením diela a jeho odovzdaním objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve o dielo, stáva sa po tomto termíne cena za dielo, ktorá mala byť zaplatená, peňažným dlhom objednávateľa voči zhotoviteľovi.

Čl.6. Podmienky pre vykonanie diela

6.1 Stavenisko odovzdá objednávateľ na základe zápisnice zhotoviteľovi v termíne do 10 dní od účinnosti zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb počas trvania stavebných prác a tiež voči vstupu tretích osôb na stavenisko.

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené tretím osobám svojou stavebnou činnosťou.

6.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko v zmysle §43 i stavebného zákona.

6.5 Zhotoviteľ bude viesť v priebehu výstavby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

- 6.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko.
- 6.7 Objednávateľ a zhotoviteľ budú akceptovať všetky objektívne súvislosti spojené s výskytom mimoriadnych okolností, ktoré by narušili priebeh realizácie diela a budú postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 6.8 Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí si zabezpečí objednávateľ.
- 6.9 Odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely si zabezpečí na svoj náklad zhotoviteľ. Podobne si zabezpečí odber elektrickej energie a vody pre objekty zariadenia staveniska.
- 6.10 Odvoz vybúraných hmôt prípadne zvyšnej zeminy a ich uloženie na skládku mimo stavenisko si zabezpečí zhotoviteľ.
- 6.11 Prípadné povolenie na zvláštne užívanie rozkopávky verejného priestranstva, zelene a miestnej komunikácie si zabezpečí a poplatky za ne znáša zhotoviteľ.
- 6.12 Počas realizácie stavebných prác bude zhotoviteľ rešpektovať vyjadrenia správcov podzemných vedení daných k projektu stavby.
- 6.13 K zásypu novozriadených inžinierskych sietí prizve zhotoviteľ ich budúcich správcov.

Čl.7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Ku dňu preberacieho konania zhotoviteľ predloží predpísané stavebný denník, fotodokumentáciu z celého priebehu stavby, atesty, certifikáty, revízne správy a doklad o naložení s odpadom.
- Nepreložením týchto dokladov bude mať za následok zmarenie preberacieho konania, čo objednávateľ bude považovať za nedodržanie termínu dokončenia stavby.
- 7.2 Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela po jeho riadnom zhotovení, sa uskutoční na preberacom konaní o čom sa vyhotoví Zápis o odovzdaní a prevzatí. Súpis vád a nedorobkov zistených pri tomto konaní (súvisiace s predmetom tejto zmluvy) sa stanú nedeliteľnou súčasťou zápisu.
- 7.3 Podpísaním Zápisu o odovzdaní a prevzatí zodpovednými zástupcami zmluvných strán je preberacie konanie ukončené a predmet tejto zmluvy o dielo uvedený v čl.2 bude zo strany zhotoviteľa splnený.

Čl.8. Zodpovednosť za škodu

- 8.1 Strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením ako aj za škody zavinené osobami, ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
- 8.2 Pri uplatnení škôd sa budú strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.

Čl.9. Záručná doba a zodpovednosť za vady diela

- 9.1 Záručná doba začne plynúť dňom jeho odovzdania a prevzatia na preberacom konaní.
- 9.2 Zhotoviteľ poskytne na zhotovené stavebné dielo vykonané práce záručnú dobu 60 mesiacov s výnimkou dodávok, na ktoré sa vzťahuje záručná doba daná výrobcom.
- 9.3 Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti zodpovedajúce technickým normám a predpisom.
- 9.4 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonaná písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady a popis ako sa prejavuje. Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní po obdržaní reklamácie vadu posúdiť a oznámiť objednávatelovi, či vadu uznáva resp. neuznáva a z akých dôvodov. V prípade uznania vady je zhotoviteľ povinný dohodnúť sa s objednávatelom a podľa okolností s projektantom na spôsobe a termíne odstránenia vady.
- 9.5 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa radia ustanoveniami §564 Obchodného zákonníka.

Čl.10. Zmluvné pokuty a porušenie povinnosti

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za omeškanie s termínom odstránenia závad a nedorobkov zmluvnú pokutu vo výške 33,19 € za každý aj za počatý deň omeškania.
- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 10.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa.
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka v prípade porušenia podstatných náležitostí zmluvy na základe kvalifikovanej súdnej výpovede.
- 10.5 Stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Ján Maďar
- 10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy riešiť zmiernou cestou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu SR.

Čl.11. Vyššia moc

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od objednávateľa ani zhotoviteľa a ani ich nemôžu ovplyvniť.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným od vyskytnutia sa vyššej moci, bude čas, predmet alebo cena plnenia upravená dodatkom ku zmluve.

Čl.12. Odkladacia podmienka

Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:

- a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná **Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje a vlastné zdroje z rozpočtu obce Horovce, kód výzvy: OPLZ-POG-SC611-2017-1** a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
- b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy o dielo.

Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o splnení podmienok v bode a) a b). Všetky počítania hmotno-právnych lehôt medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ako aj ďalšie právne skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy.

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

Čl.13. Závěrečné ustanovenia

13.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa.

13.2 Pre časti touto zmluvou neupravené sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami stavebných prác, ktoré sú prílohou tejto zmluvy o dielo a ostatné podmienky neupravené v zmluve o dielo a v obchodných podmienkach sa správajú ustanoveniami §536-565

Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov a doplnkov.

13.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomného dodatku, ktorý bude platný, ak bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a dve objednávateľ.

Prílohy:

Príloha č.1 Rozpočet (ocenený výkaz výmer)

V Horovciach dňa : 09.11.2018



.....
Za objednávateľa
Erik Timko, starosta obce

V Michalovciach dňa : 09.11.2018

CSM - STAV s.r.o.
Močariarska 151
071 01 MICHALOVCE
IČO. 36 206 016
IČ DPH: SK2020040561

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Ján Maďar- konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor a stojisko v obci Horovce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Horovce	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	CSM- STAV s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 61 857,88	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 23 212,20	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 22 351,86	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 6 567,71	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 113 989,65	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 113 989,65
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DP H 20,00 % z 113 989,65 22 797,93
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 136 787,58
		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27	Kľzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		

CSM - STAV s.r.o.
Mocharianska 151
071 01 MICHALOVCE
IČO: 36 206 016
IČ DPH: SK2020040561

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zberný dvor a stojisko v obci Horovce

Objednávateľ: Obec Horovce

Zhotoviteľ: CSM- STAV s.r.o.

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1373	Zberný dvor a stojisko v obci Horovce	113 989,65	22 797,93	136 787,58	0,00	113 989,65	0,00	0,00	0,00
1373a	Spevnená plocha	70 214,34	14 042,87	84 257,21	0,00	70 214,34	0,00	0,00	0,00
1373b	Oplotenie areálu	15 647,00	3 129,40	18 776,40	0,00	15 647,00	0,00	0,00	0,00
1373c	Pristrešok	21 331,96	4 266,39	25 598,35	0,00	21 331,96	0,00	0,00	0,00
1373d	Stojisko	6 796,35	1 359,27	8 155,62	0,00	6 796,35	0,00	0,00	0,00
Celkom		113989,65	22797,93	136 787,58	0,00	113 989,65	0,00	0,00	0,00

CSM - STAV s.r.o.

071

IČ

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor a stojisko v obci Horovce

Objekt: Spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Horovce

Zhotoviteľ: CSM- STAV s.r.o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 67 883,73 712,085

1 Zemné práce 3 998,66 0,000

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	110,000	1,12	123,20	0,000
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	253,000	3,74	946,22	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	89,000	1,03	91,67	0,000
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	88,500	1,67	147,80	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	274,500	4,32	1 185,84	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	823,500	0,43	354,11	0,000
7	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	88,500	7,24	640,74	0,000
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	274,500	0,71	194,90	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	88,500	3,55	314,18	0,000

2 Zakladanie 5 089,82 3,695

10	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	600,000	0,24	144,00	0,000
11	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	27,000	14,17	382,59	0,110
12	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	27,000	4,73	127,71	0,000
13	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	2,980	1 488,43	4 435,52	3,585

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00 0,000

5 Komunikácie 57 720,00 708,390

14	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	600,000	4,46	2 676,00	200,160
15	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm	m2	600,000	6,98	4 188,00	209,034
16	567134115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	600,000	84,76	50 856,00	299,196

99 Presun hmôt HSV 1 075,25 0,000

17	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkolvek dĺžky objektu	t	712,085	1,51	1 075,25	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 330,61 0,138

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 330,61 0,138

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	600,000	1,76	1 056,00	0,000
19	693110000100	Geosyntetická rohož	m2	690,000	1,70	1 173,00	0,138
20	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	35,262	2,88	101,61	0,000

Celkom

70 214,34 712,223

CSM - STAV s.r.o.
Kováčska 151

071

IČ

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor a stojisko v obci Horovce

Objekt: Oplotenie areálu

Objednávateľ: Obec Horovce

Zhotoviteľ: CSM- STAV s.r.o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 170,66 58,335

1 Zemné práce 109,91 0,000

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,380	13,07	70,32	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	1,127	1,07	1,21	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,380	5,09	27,38	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11,760	0,51	6,00	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,380	0,93	5,00	0,000

2 Zakladanie 1 008,10 12,734

6	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	5,380	108,17	581,95	12,674
7	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	14,700	21,53	316,49	0,060
8	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	14,700	7,46	109,66	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 10 260,75 45,601

9	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	49,000	28,37	1 390,13	10,870
10	592310000100	Stĺpik plotový, betónový rohový 120x120x3400	ks	4,000	17,98	71,92	0,872
11	592310000200	Stĺpik plotový, betónový 110x120x3400	ks	45,000	17,98	809,10	14,175
12	348121121	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2000 mm	ks	240,000	18,64	4 473,60	1,685
13	592330000700	Betónový prefabrikát plotová doska 2000x500x40mm	ks	240,000	14,65	3 516,00	18,000

5 Komunikácie 0,00 0,000

99 Presun hmôt HSV 791,90 0,000

14	998153131	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	46,202	17,14	791,90	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 3 476,34 0,008

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 476,34 0,008

15	767920260	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	ks	1,000	107,45	107,45	0,000
16	553210000200	Oceľ. brána celk. rozm. 5,0x2,5 m s 1 kr. dv. 1,0x2,5 a 2 kr.roz.4,0x2,5m vr. porvch.úpravy	ks	1,000	3 332,57	3 332,57	0,008
17	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,293	1,20	36,32	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

15 647,00

58,343

CSM - STAV S.r.o.

(

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor a stojisko v obci Horovce

Objekt: Prístrešok

Objednávateľ: Obec Horovce

Zhotoviteľ: CSM- STAV s.r.o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 109,40 9,741

1 Zemné práce

71,97 0,000

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	4,104	11,35	46,58	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	1,368	0,74	1,01	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	4,104	4,42	18,14	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	8,208	0,44	3,61	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	4,104	0,64	2,63	0,000

2 Zakladanie

904,78 9,741

6	275313521	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 12/15	m ³	4,104	111,05	455,75	9,668
7	275351217	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m ²	17,840	18,69	333,43	0,073
8	275351218	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m ²	17,840	6,48	115,60	0,000

99 Presun hmôt HSV

132,65 0,000

9	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	9,732	13,63	132,65	0,000
---	-----------	--	---	-------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

20 222,56 41,244

764 Konštrukcie klampiarske

407,51 0,067

10	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm vr.hakov, čiel	m	17,000	12,72	216,24	0,042
11	764359412	Kotlík kónický z plechu povrch uprav DN 120	ks	2,000	25,10	50,20	0,003
12	764454454	Zvodové rúry z plechu povrch. uprav., kruhové priemer 120 mm vr.objimok, kolien	m	9,000	14,00	126,00	0,022
13	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	7,042	2,14	15,07	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

19 815,05 41,177

14	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m ²	127,100	11,28	1 433,69	0,182
15	138310000100	Trapezový plech	m ²	139,810	10,45	1 461,01	0,601
16	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	4 944,180	0,95	4 696,97	0,247
17	553210000200	Oceľ konštr.prístrešku vrátane kot., spoj. a všetkých systémových prvkov vr.povrch.úpravy	kg	4 944,180	2,43	12 014,36	40,147
18	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	200,776	1,04	209,02	0,000

Celkom

21 331,96 50,985

CSM - STAV s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor a stojisko v obci Horovce

Objekt: Stojisko

Objednávateľ: Obec Horovce

Zhotoviteľ: CSM- STAV s.r.o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 906,29 55,782

1 Zemné práce 280,73 0,000

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,500	1,05	4,73	0,000
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, do 100 m3	m3	6,900	6,11	42,16	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hrominy 3	m3	2,300	0,97	2,23	0,000
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,110	28,56	117,38	0,000
5	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 3	m3	1,370	8,08	11,07	0,000
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hrominy 1-4 do 20m	m3	2,500	1,30	3,25	0,000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,010	4,05	52,69	0,000
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	26,020	0,40	10,41	0,000
9	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,500	6,80	17,00	0,000
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,510	0,74	11,48	0,000
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,500	3,33	8,33	0,000

2 Zakladanie 906,09 21,281

12	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hrominy 1 až 4 pod násypy, z hromina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	30,000	0,22	6,60	0,000
13	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	4,102	52,07	213,59	8,491
14	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	5,408	86,27	466,55	12,740
15	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	12,200	13,46	164,21	0,050
16	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	12,200	4,52	55,14	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 152,32 20,940

17	311271302	Murivo nosné z DT s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	9,750	105,87	1 032,23	20,754
18	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,185	649,13	120,09	0,185

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 869,62 13,562

19	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,000	121,76	730,56	13,443
20	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,099	1 404,69	139,06	0,119

99 Presun hmôt HSV 697,53 0,000

21	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	55,802	12,50	697,53	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

2 890,06 3,986

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

115,41 0,008

22	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	30,000	1,65	49,50	0,000
23	693110000100	Geosyntetická rohož	m2	39,675	1,59	63,08	0,008
24	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,046	2,71	2,83	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

132,20 0,023

25	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 330 mm vr.hakov, čiel	m	6,200	11,67	72,35	0,015
26	764359412	Kotlík kónický z plechu povrch uprav D 120	ks	1,000	23,02	23,02	0,002
27	764454454	Zvodové rúry z plechu povrch.uprav., kruhové priemer 120 mm vr.objimok, kolien	m	2,500	12,84	32,10	0,006
28	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,410	1,96	4,73	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

2 550,36 3,953

29	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtovej siete spojených zvaráním	m2	9,100	11,81	107,47	0,001
30	313110000100	Sieť KARI veľkosť oka 100x100mm, D drôtu 4/4mm	m2	10,010	2,12	21,22	0,001
31	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	34,910	10,34	360,97	0,050
32	138310000100	Trapézový plech	m2	38,401	9,65	370,57	0,165
33	767920120	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	1,000	17,29	17,29	0,000
34	553410061300	Oc.dvere ram z prof.50x40x2mm vypln sieťovina roz. 1500x2300 mm vr.kotv.spoj. prvkov a povrch.upravy	ks	1,000	251,72	251,72	0,189
35	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	434,000	0,98	425,32	0,022
36	553210000100	Ocel. kontr.vrátane kot., spoj. a všetkých sytemových prvkov vr.povrch.úpravy	m2	434,000	2,23	967,82	3,524
37	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	29,308	0,95	27,98	0,000

783 Nátery

92,09 0,003

38	783222100	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	18,200	5,06	92,09	0,003
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

Celkom

6 796,35 59,769

CSM - STAV s.r.o.

07

11