

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 4 / 2021 uzatvorenej dňa 21.01.2021 v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na zrealizovanie stavby:

### **Horovce-obecný vodovod,**

ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami,  
t. j. objednávateľom, Obec Horovce, zastúpeným Erikom Timkom (starosta) a zhotoviteľom,  
SLOVLIGHT s.r.o., zastúpeným Mgr. Tomášom Cirbusom (konateľ)

(ďalej len „Dodatok č. 1“).

Objednávateľ, **Obec Horovce**, zastúpený Erikom Timkom (starosta) a zhotoviteľ **SLOVLIGHT s.r.o.**, zastúpený Mgr. Tomášom Cirbusom (konateľ)

(ďalej len „zmluvné strany“),

sa v zmysle rokovania dohodli takto:

### **Kapitola I**

V Zmluve o dielo č. 4 / 2021 uzatvorenej dňa 21.01.2021 v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na zrealizovanie stavby: **Horovce-obecný vodovod**, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa vykonajú tieto zmeny:

#### Bod 2.1 Článku 2. Predmet plnenia zmluvy bude v nasledujúcom znení:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu: Horovce-obecný vodovod v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí súčasť tohto Dodatku č. 1 a projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.

#### Bod 4.2 Článku 4. Čas plnenia bude v nasledujúcom znení:

4.2 Ukončenie výstavby: najneskôr do 15.08.2022.

#### Bod 5.1 Článku 5. Cena za dielo bude v nasledujúcom znení:

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH:	105 244,50 EUR
DPH	: 21 048,90 EUR
Cena s DPH	: 126 293,40 EUR

Slovom (s DPH): stodvadsaťšesťtisícdeväťdesiattri EUR a štyridsať centov

## Kapitola II

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

## Kapitola III

Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

## Kapitola IV

Príloha Dodatku č. 1: *Rozpočet - Horovce-obecný vodovod*

Horovce, dňa 23.11.2021



objednávateľ  
**Obec Horovce**  
Erik Timko, starosta obce

Bratislava, dňa 22.11.2021



Zhotoviteľ  
**SLOVLIGHT s.r.o.**  
Mgr. Tomáš Cirbus, konateľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Horovce - Obecný vodovod

Objekt:

SO 01 - Vodovodný rad 3-8 - časť 1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Horovce

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				105 244,50
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>105 244,50</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	105 244,50	20,00%	21 048,90	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>126 293,40</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**SLOVLIGHT s.r.o.**  
Adresa: Pri Hrubej lúke 27  
Bratislava 841 02  
IČO: 47 679 972

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Horovce - Obecný vodovod

Objekt:

SO 01 - Vodovodný rad 3-8 - časť 1

Miesto:

Objednávateľ: Obec Horovce

Zhotoviteľ:

Dátum: 6. 10. 2021

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>105 244,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	105 074,16
1 - Zemné práce	73 845,32
4 - Vodorovné konštrukcie	2 373,50
8 - Rúrové vedenie	14 159,56
99 - Presun hmôt HSV	14 695,78
M - Práce a dodávky M	170,34
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	170,34
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>105 244,50</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Horovce - Obecný vodovod

Objekt:

SO 01 - Vodovodný rad 3-8 - časť 1

Miesto:

Dátum: 6. 10. 2021

Objednávateľ:

Obec Horovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>105 244,503</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>105 074,163</b>
<b>D 1 Zemné práce</b>							<b>73 845,324</b>
1	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	676,400	16,397	11 090,931
2	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	501,600	8,988	4 508,381
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	501,600	0,868	435,389
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	247,000	71,962	17 774,614
5	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	247,000	13,385	3 306,095
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	988,000	3,849	3 802,812
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	555,333	6,029	3 348,103
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	988,000	2,644	2 612,272
9	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	555,333	4,385	2 435,135
10	K	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	247,000	11,627	2 871,869
11	K	161101603.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 2 do 4 m	m3	555,333	19,596	10 882,305
12	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	187,000	1,982	370,634
13	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	388,330	0,894	347,167
14	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	869,933	3,293	2 864,689
15	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	136,000	24,569	3 341,384
16	M	583110000100.S	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	257,040	14,992	3 853,544
<b>D 4 Vodorovné konštrukcie</b>							<b>2 373,503</b>
17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	51,000	43,953	2 241,603
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,960	102,791	98,679
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,400	13,842	33,221
<b>D 8 Rúrové vedenie</b>							<b>14 159,555</b>
20	K	852242121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	ks	3,000	22,343	67,029
21	K	857244121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	23,884	71,652
22	K	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	25,916	103,664
23	K	871251122	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	340,000	0,527	179,180
24	M	D00000361	MMA kus č. 8525 PN 10 DN 100/80	ks	3,000	204,574	613,722
25	M	D00000364	Rurka tlak pvcd 110x4,3x600 hrd	ks	62,333	35,582	2 217,933

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	D0000365	Montážna súprava teleskopická č. 9510 - Hawle	ks	2,000	92,781	185,562
27	M	D00000368	Premostenie odvodňovacieho rigolu	ks	14,000	214,615	3 004,610
28	M	D00000370	Uličný poklop č- 1950 - Hawle	ks	2,000	132,314	264,628
29	M	422237060	Súpatko zo šedej liatiny S 15-111-610 P3 PN 10 DN 80	ks	2,000	158,155	316,310
30	M	422735900	Hydrant podzemný H 2001 - 1250	ks	3,000	1 229,577	3 688,731
31	M	422914520	Poklop liatinový hydrantový Y 4522	ks	3,000	50,564	151,692
32	M	552521200	Rúra prírubová 1m a kratšia DN 80 mm l=500 mm	ks	3,030	35,721	108,235
33	M	552555640	Prechod prírubový /RP/ DN 100/ 80 mm	ks	3,030	44,455	134,699
34	M	552557200	Koleno prírubové s pätkou /PP/ DN 80 mm	ks	3,030	103,094	312,375
35	K	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	3,000	13,430	40,290
36	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	10,083	30,249
37	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	26,118	52,236
38	K	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	2,000	20,968	41,936
39	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	340,000	0,732	248,880
40	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	340,000	4,986	1 695,240
41	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	21,240	42,480
42	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	4,000	39,756	159,024
43	K	899643111	Debniecie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	4,800	13,412	64,378
44	K	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	340,000	1,073	364,820
D 99 Presun hmôt HSV							14 695,781
45	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	492,585	29,834	14 695,781
D M Práce a dodávky M							170,340
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							170,340
46	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	340,000	0,444	150,960
47	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	340,000	0,057	19,380